



Travaux de revêtement de chaussée Lot n°7 - Grand Case Plan de repérage des rues



Travaux de revêtement de chaussée

Lot n°7 - Grand Case
Route de l'Espérance
1/500



Route de l'Espérance :
Travaux de jour

- Rabetage de la demi-chaussée existante (en enrobés ou en béton) sur une épaisseur de 6cm et une largeur de 3m à partir de la rive sud de la chaussée
- Rabetage de la chaussée existante (en béton) sur une épaisseur de 6cm et une largeur de 2m sur l'emprise des traversées de route
- Mise à niveau des édifices existants
- Mise en oeuvre sur l'ensemble d'enrobés BBSG 0/10 sur une épaisseur de 6cm

Nota:

- Les mises à niveau seront réalisées avant la mise en oeuvre des enrobés
- Il est obligatoire de maintenir les écoulements des eaux pluviales de ruissellement existants

Travaux de revêtement de chaussée
Lot n°7 - Grand Case
Boulevard Maurice Leone Bertin
1/1000

Boulevard Maurice Leonel Bertin :

Travaux de jour

Du début de la rue jusqu'au parking existant:


- Rabotage pleine largeur de la chaussée existante (en enrobés, en béton ou en sol-ciment) sur une épaisseur de 6cm
- Mise à niveau des édicules existants
- Mise en oeuvre sur l'ensemble d'enrobés BBSG 0/10 sur une épaisseur de 6cm

Du parking existant à la fin de la zone :

- Rabotage de la demi-chaussée existante (en enrobés ou en béton) sur une épaisseur de 6cm
- Mise à niveau des édicules existants
- Mise en oeuvre sur l'ensemble d'enrobés BBSG 0/10 sur une épaisseur de 6cm

Plaine largeur

Boulevard Maurice Leonel Bertin



Nota:
- Les mises à niveau seront réalisées avant la mise en oeuvre des enrobés
- Il est obligatoire de maintenir les écoulements des eaux pluviales de ruissellement existants

